

Behov for rehabilitering av anlegg

Det vil fremover utføres løpende oppdatering av behov tilknyttet anleggsrehabilitering ettersom behov avdekkes. Ved behov for rehabilitering av anlegg kan det i mange tilfeller søkes om nye tilskudd fra spillemidler til formålet når anlegget er mer enn 10 år. Listen under er laget på bakgrunn av data fra anleggsregisteret og ved befaring av aktuelle anlegg som bør rehabiliteres.

Anleggsnavn	Anleggssted	Anleggstype	Byggeår	Notater	Forventet behov for rehabilitering				
					2026	2027	2028	2029	2030->
Mandal Svømmehall	Mandalshallen	Svømmeanlegg	1988	Arbeid med totalrenovering av svømmehall må påbegynnes snarlig da tilstand på nærværende anlegg er kritisk og vi opplever mye nedetid på anlegg.	X	X	X	X	X
Nyplass sprintanlegg	Nyplass stadion	Friidrett treningsanlegg (ute)	2004	Sprint-løpebanene er 21 år gamle og fremstår i dårlig forfatning. Behovet for toppsprøyting er akutt.	X				
Idrettsparken friidrettsanlegg	Idrettsparken	Friidrettsstadion kunststoff	2009	Banen er et 400 m anlegg, seks rundløpsbaner med sprintbaner på begge langsider. To hoppegroper i vestre sektor og en like utenfor løpebanen i sørøst. Anlegget har kunststoffdekke på rundløpsbanen og i begge sektorer. I midten er det naturgressdekke. Kulering og -sektor samt slegge-/diskosring ligger innfelt i sektoren i øst. Kunstdekket er 16 år gammelt og fremstår i dårlig forfatning med betydelige sprekke- og slitasjeskader på belegget. Bør rehabiliteres og toppsprøytes snarest for å unngå eskalering i skadeomfang.	X				
Øyslebø friidrettsanlegg	Øyslebø idrettsplass	Friidrettsstadion kunststoff	2010	360 meter bane som er 15 år gammel. Betydelige sprekke- og slitasjeskader på belegget. Bør rehabiliteres og toppsprøytes snarest for å unngå eskalering i skadeomfang.	X				
Øyslebø idrettsstadion	Øyslebø idrettsplass	Fotballbane kunstgress	2010	Kunstgresset er godt over forventet levetid på 11,5 år. Fremstår slitt, flatt og med betydelig fiberflukt. Bør skiftes ut med nytt kunstgress.	X				
Speilen kunstgress- 7er	Speilen	Fotballbane kunstgress	2010	Kunstgresset er godt over forventet levetid på 11,5 år. Fremstår slitt, flatt og med betydelig fiberflukt. Bør skiftes ut med nytt kunstgress uten ifyll for å unngå flukt av ifyll til isbanen.	X				

Temaplan - Sammen om fysisk aktivitet 2026-2036

Idrettsparken kunstgressbane 1 - 11er	Idrettsparken	Fotballbane kunstgress	2016	Banen er utslitt som følge av stor bruk. Gress er flatt, fiber slipper og det oppstår huller i dekket. Tilstanden fører til økt skaderisiko for brukerne.	X				
Garderobeanlegg idrettsparken	Idrettsparken	Garderobe og servicebygg	1968	Garderobeanlegget er i svært dårlig stand , med råte, sopp og kryp i veggene. Bygget er vedtatt sanert for flere år siden. Nytt garderobeanlegg er sårt trengt da dagens tilbud ikke strekker til og besøkende utøvere ikke kan vente å få tildelt garderobe grunnet manglende kapasitet.	X				
Holum kunstgressbane	Holum idrettspark	Fotballbane kunstgress	2016	Må vurderes for rehabilitering i 2027		X			
Idrettsparken kunstgressbane Nye Vestnes 7er	Idrettsparken	Fotballbane kunstgress		Må vurderes for rehabilitering i 2027		X			
Idrettsparken kunstgressbane 2 - 11er, bioinnfyll	Idrettsparken	Fotballbane kunstgress		Må vurderes for rehabilitering i 2028			X		
Skinsnesheia balløkke 7'er kunstgressbane	Skinsnesheia balløkke 7'er kunstgressbane	Fotballbane kunstgress 7'er	2020	Må vurderes for rehabilitering i 2030					2030
Holum delanlegg friidrett	Holum idrettspark	Friidrett treningsanlegg (ute)	1955	Tartandekke lagt i 2016 Må vurderes for rehabilitering i 2031					2031
Nyplass kunstgressbane - 11er	Nyplass stadion	Fotballbane kunstgress	2023	Nytt kunstgress lagt 2023 Må vurderes for rehabilitering i 2033					2033
Vassmyra FriFot	Vassmyra skole	Frifot	2022	Kunstgress 30x50 m uten granulat, omsluttet av to løpebaner på 200 m. Fire løpebaner på 60 meter på den ene langsiden. Lengdegrop og sektor for kulekast Må vurderes for rehabilitering i 2037					2037